

裝修

編號	問題敘述	答案
1	缺氧場所是指氧氣濃度在?(1)19%以下 (2)18%以下 (3)20%以下(4)22%以下	2
2	安全護欄高度應至少公分?(1)90公分 (2)50公分 (3)180公分(4)120公分	1
3	缺氧作業時，應指派幾人監視作業?(1)1人 (2)3人 (3)5人 (4)10人	1
4	營造作業勞工須接受幾小時安全衛生教育訓練?(1)1小時 (2)6小時 (3)12小時 (4)18小時	2
5	缺氧作業有因缺氧而發生墜落時，應使用那些工具? (1)梯子 (2)安全帶(3)救生索 (4)以上皆是。	4
6	發生死亡職災雇主應多久內報告勞檢機構? (1)8小時內 (2)12小時內 (3)24小時內(4)30小時內。	1
7	下列何者非屬墜落災害防止之設施? (1) 設置護欄、護蓋 (2) 張掛安全網 (3) 使勞工佩掛安全帶 (4) 使勞工穿反光背心。	4
8	護欄前方幾公尺內之樓板、地板，嚴禁堆放任何物料、設備? (1) 0.5公尺 (2) 1公尺 (3) 1.5公尺 (4) 2公尺。	4
9	雇主對於使用之移動梯，應符合那些規定? (1) 具有堅固之構造 (2) 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象 (3) 寬度應在30公分以上且應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施 (4) 以上皆是。	4
10	下列何種狀況勞工，不得使其從事高架作業? (1) 酒醉或有酒醉之虞者 (2) 身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者或勞工自覺不適從事工作者 (3) 情緒不穩定，有安全顧慮者或其他經主管人員認定者 (4) 以上皆是。	4
11	雇主對勞工於高差超過多少公尺之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備? (1) 1.5公尺 (2) 2公尺 (3) 2.5公尺 (4) 3公尺。	1
12	下列何者非屬施工架與建物間距過大時，應採取之措施? (1) 裝設防塵網 (2) 於施工架與建物間裝設防墜網 (3) 確實使用安全帶 (4) 增設延伸踏板。	1
13	工地為防止電梯口作業人員墜落，應要求採取下列何項設施? (1) 設置安全柵門並上鎖及實施作業管制，作業時確實要求使用安全帶 (2) 設置上橫檔及下橫檔 (3) 設置輔助繩、開口危險警示標誌及充分之照明 (4) 以上皆是	4
14	雇主對於施工構台及高度在幾公尺以上施工架之構築，應由專任工程人員或指定專人 事先以預期施工時之最大荷重，依結構力學原理妥為設計? (1) 5公尺 (2) 10公尺 (3) 15公尺 (4) 20公尺。	1
15	施工架在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接，其間隔在垂直方向及水平方向 以不超過多少為限? (1) 7公尺及7.5公尺 (2) 5.5公尺及8公尺 (3) 6公尺及8公尺 (4) 5.5公尺及7.5公尺。	4
16	雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用那些防護? (1) 安全帶 (2) 安全帽 (3) 其他必要之防護具 (4) 以上皆是。	4
17	作業主管於作業現場監督勞工作業，應如何處理? (1) 早上去現場，下午沒事即可離開 (2) 下午去即可 (3) 無特殊情況可不去現場 (4) 作業期間隨時監督。	4
18	木工作業潛在危害為何?(1)割傷(2)倒塌(3)墜落(4)以上皆是。	4
19	油漆作業潛在危害為何?(1)有機溶劑中毒(2)火災(3)墜落(4)以上皆是。	4
20	拆除作業潛在危害為何?(1)感電(2)倒塌(3)墜落(4)以上皆是。	4
21	泥作作業潛在危害為何?(1)切割傷(2)倒塌(3)墜落(4)以上皆是。	4
22	輕隔間作業潛在危害為何?(1)物體飛落(2)倒塌(3)墜落(4)以上皆是。	4
23	門窗(帷幕牆)作業潛在危害為何?(1)物體飛落(2)倒塌(3)墜落(4)以上皆是。	4
24	設備安裝作業潛在危害為何?(1)切割傷(2)倒塌(3)墜落(5)以上皆是。	4

25	高空工作車從事作業，操作者與工作台上之勞工間之連絡方式？ (1) 統一指揮信號 (2) 隨意 (3) 不用 (4) 以上皆是。	1
26	作業時應注意哪些事項？ (1) 區域需確實做管制嚴禁人員進入作業物區域內 (2) 設置警示圍籬 (3) 作業人員確實著反光背心及安全帶 (4) 以上皆是。	4
27	高空作業車，下列哪項錯誤？ (1) 可以站立於堅硬地或設置其他防傾設施 (2) 可使用A字梯 (3) 不可爬出護欄外作業 (4) 外觀應完好無損壞、無生鏽現象。	2
28	電焊作業需設置哪項保護裝置？ (1) 防塵口罩 (2) 自動電擊防止裝置 (3) 防護面罩 (4) 以上皆是。	4
29	排氣裝置故障時勞工須如何處置？ (1) 不理會繼續工作 (2) 退避至安全無虞之場所 (3) 與其他同仁更換作業場所(4)以上皆非。	2
30	粉塵作業場所應派遣具有何種作業主管從事監督管理工作？ (1) 粉塵作業主管 (2) 現場工程師或工安 (3) 缺氧作業主管(4)鋼構作業主管	1
31	雇主對勞工於吊籠工作台上作業時，應使勞工佩戴防護為何？ (1) 安全帶及安全帽 (2) 反光背心 (3) 安全網 (4) 以上皆非。	1
32	為防止吊籠與上方物體接觸，造成鋼索斷裂應裝設何設施？ (1) 過負荷預防裝置 (2) 過捲揚預防裝置 (3) 防傾裝置 (4) 以上皆是。	4
33	雇主對於工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，應採取何措施？ (1) 彎曲尖端 (2) 加蓋 (3) 加裝護套 (4) 以上皆是。	4
34	高度2公尺以上之施工架與結構體間之開口如設置補助板料或長條型人員防護網防墜，所預留之作業寬度應在幾公分以下？(1) 20 (2) 30 (3) 40 (4) 50	1
35	乙炔熔切作業時除備有滅火器外，應設置何種安全裝置？ (1) 自動電擊防止 (2) 防止逆流或回火 (3) 避雷 (4) 漏電斷器。	2
36	依營造安全衛生設施標準規定設置之護欄的高度應在幾公分以上？ (1) 75 (2) 85 (3) 90 (4) 100 公分。	3
37	職業安全衛生法上明定遵守安全衛生工作守則是勞工應盡義務若勞工若不接受，可處新臺幣多少以下罰鍰(1)1千元 (2) 2千元(3) 3千元 (4)5千元。	3
38	安全帽使用前應符合？ (1) 帽殼外表沒有凹或凸洞、裂痕 (2) 符合CNS1336工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部標準檢驗局之合格標籤 (3) 邊緣用雙手往內壓然後放鬆，帽殼很快恢復至沒有壓縮前的形狀 (4) 以上皆是	4
39	下列何者非使用安全合梯規範？ (1) 堅固構造 (2) 使用麻繩繫材扣牢 (3) 梯腳與地面角度75°內 (4) 無明顯損傷、腐蝕	2
40	何者非安全合梯使用方式？ (1) 可夾著合梯移動 (2) 高度2公尺內使用 (3) 2人協同作業 (4) 不可單側使用	1
41	安全施工架應符合哪些？(1) 內外側交叉拉桿 (2) 內外側下拉桿 (3) 安全上下設備(4)以上皆	3
42	職業安全衛生法上明定接受安全衛生教育訓練是勞工應盡義務，若勞工若不接受，可處新臺幣多少以下罰鍰？(1)1千元 (2) 3千元(3) 5千元 (4)7千元。	2
43	安全施工架作業應注意那些規定？ (1) 樓板與施工架間設置防墜網 (2) 鋪設補助板料 (3) 樓板與施工架間距要小於20公分 (4) 以上皆是	4
44	何者非安全移動式施工架規範？ (1) 上欄杆高於80公分 (2) 中欄杆高度在35~55公分內 (3) 安全上下設備(4)有腳趾板	1
45	何者非安全移動式施工架規範？ (1) 具剎車的腳輪 (2) 人員在上面作業時得移動 (3) 支撐座外伸穩固 (4) 工作平台鋪滿	2

46	<p>護欄前方2公尺內之樓板及地板作業，何者為非？</p> <p>(1) 不得堆放任何物料、設備 (2) 不得使用梯子、合梯、踏凳作業及停放車輛機械供勞工使用</p> <p>(3) 可堆放之物料設備、梯、凳及車輛機械</p> <p>(4) 將護欄設置高度超過堆放之物料設備、梯、凳及車輛機械之最高部達90公分以上</p>	3
47	<p>樓版開口敘述何者為非？</p> <p>(1) 應設高度90公分以上之護欄 (2) 應設安全網 (3) 拿模板蓋起來即可</p> <p>(4) 護蓋材質堅固並確實固定，不得有滑動或脫落之虞</p>	3
48	<p>使勞工於夏季期間從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病，應採取下列危害預防措施何者為非</p> <p>(1) 提供陰涼之休息場所 (2) 提供適當之飲料或食鹽水</p> <p>(3) 增加作業場所巡視之頻率 (4) 於工具箱會議宣導即可</p>	4
49	<p>雇主得使下列何種工作者其從事高架作業？</p> <p>(1) 酒醉或有酒醉之虞者 (2) 身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。</p> <p>(3) 情緒穩定且無安全顧慮者。(4) 勞工自覺不適從事工作者。</p>	3
50	<p>下列何者非勞工義務？</p> <p>(1) 接受健康檢查 (2) 接受安全衛生教育訓練 (3) 提供安全衛生設備及措施 (4) 遵守工作守則。</p>	3
1	電線、電動工具或電氣設備須符合國家標準規格，附屬之安全裝置須功能正常。	○
2	移動乙炔氧氣鋼瓶須使用手推車。	○
3	任何二公尺以上高處作業均須使用安全帶。	○
4	使用之移動式施工架，踏板須滿鋪，高度超過1.5公尺時須有上下階梯。	○
5	不得於施工架上使用合梯、踏凳。	○
6	要避免電線破皮造成感電事故，最好的方法為電線架高。	×
7	營建工地因作業複雜危害高，故進入工地不論身分一律帶安全帽。	○
8	利用電梯管道吊料，只需將護欄拆除即可開始作業。	×
9	勞工若不接受雇主安排之體格檢查，可處三千元罰鍰。	○
10	進入營繕工地時，禁止飲用酒精性飲料。	○
11	於施工架上從事泥作作業如需將長條形安全網拆除時人員應勾掛安全帶。	○
12	動火作業應置備滅火設備。	○
13	油漆作業時為防止味道溢出影響其他人，應將門窗緊閉。	×
14	使用切割砂輪機從事木工拆除作業可將護罩拆除方便作業。	×
15	雇主對於吊籠運轉中，應禁止操作人員擅離操作位置。	○
16	在二公尺以上之作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致勞工有墜落危險時，應使勞工停止作	○
17	為了施工方便，可以擅自拆除護欄、護蓋、安全網。	×
18	在營造工地內應依規定動線行走，尤其注意不可接近起重機或營建機械之作業範圍內，以防止物體飛落及衝撞等事故。	○
19	油漆工人使用合梯作業時移動時可以用腳夾著合梯移動工作位置。	×
20	對於高度二公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，可經由設計或工法之選擇，儘量使勞工於地面完成作業以減少高處作業項目，防止人員墜落。	○
21	雇主對於高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。	○
22	雇主對於設置護欄、護蓋或安全網等防護設備有困難時，或作業之需要臨時將護欄拆除，應採取使勞工使用安全帶等防止因墜落而致勞工遭受危險之措施。	○
23	臨時性開口處使用之護蓋，表面應漆以黃色並書以警告訊息。	○
24	雇主對於無法藉梯子或其他方法安全完成之高處營造作業，應設置適當之施工架。	○
25	雇主得使勞工在施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。	×
26	高度2公尺以上未設置防墜護欄或措施，勞工得自行停止作業及退避安全場所並立即向主管報告。	○

27	電纜線需使用保護架及電纜箱以保持電纜線位置正常，避免絕緣被破壞	○
28	避免物料飛落，工具須繫上繫手繩。	○
29	高空工作車從事作業時，該高空工作車工作台上之勞工不必佩帶安全帶並勾掛。	×
30	施工完畢後工程廢棄物或工程物料不必整理整頓。	×
31	作業前須先做自主檢查才可以進行作業。	○
32	合梯兩側可以各站一人工作。	×
33	從事缺氧作業，應指派一名監視人員監視作業狀況。	○
34	從事油漆作業只要戴一般口罩就夠了。	×
35	作業前需實施作業檢點及排氣裝置之定期檢查、重點檢查。	○
36	每日早上上工前應參加工具箱會議完畢後才可進入工區施作。	○
37	粉塵作業場所可以吸菸及飲食。	×
38	電氣機械及電線之帶電部份不可以裸露，必須加以絕緣，必要時要隔離，危險標示或上鎖，使非電氣技術人員不可能接近。	○
39	於工地之任何時間皆不可喝酒，但為補充體力，可以喝維士比。	×
40	為增加作業空間，可於施工架上放置運轉動力機械及設備。	×
41	進行拆除作業時為安全考量應由上而下作業。	○
42	所謂職業災害之定義為勞動場所之建築物、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。	○
43	雇主對勞工於石綿板等材料構築之屋頂從事作業時，為防止勞工踏穿墜落，應規劃安全通道，於屋架或天花板支架上設置適當強度且寬度在30公分以上之踏板。	○
44	為節省空間，可在開口2公尺內堆放儲存材料。	×
45	為節省空間，堆放儲存材料其高度可超過1.8公尺。	×
46	在潮濕場所，為防止因漏電而生感電危害，應於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。	○
47	樓板與施工架間應設置防墜網且間距要小於20公分。	○
48	使用臨時電之插座或接頭可接在漏電斷路器開關之二次側，並可跳接。	×
49	使用電焊機時，電焊機要加裝自動電擊防止裝置及不得用任何方式使其失效。	○
50	進入局限或密閉空間前應先通風並確認是否爆炸、中毒及缺氧等危險。	○
51	使用捲揚機作業應安裝牢固，吊具無須防滑舌片。	×
52	暴露之鋼筋應彎曲尖端、加蓋或加裝護套。	○
53	空氣壓縮機之引擎、馬達，如用皮帶傳動者，應設置適當防護罩。	○
54	使用砂輪機不得拆除防護罩作業。	○
55	提供安全衛生設備及措施是勞工義務	X